



Tampereen Eteläpuisto

Viitesuunnitelma

3.4.2025

Suunnittelualue

Työn suunnittelualueena on Eteläpuiston alue Tampereen keskustan eteläpuolella, Pyhäjärven rannalla. Pohjoisessa puistoalue rajautuu Hämeenpuiston RKY-alueen päätteeksi keskustan korttelirakenteeseen, lännessä Pyyntikkiin ja idässä Tammerkosken eteläpäähän. Puiston eteläpuolella avautuu Pyhäjärven selkä.

Työn vaiheet

Viitesuunnitelman taustalla on Eteläpuiston asemakaavamuutos, jonka tavoitteena on kehittää Eteläpuistosta viher- ja virkistysalue kaikkien kaupunkilaisten käyttöön. Eteläpuiston viitesuunnitelman laatiminen käynnistyi huhtikuussa 2024, ja lähtötietona on ollut Tampereen kaupungin toteuttama asukaskysely Eteläpuiston kehittämisestä. Kyselyn tulosten, muiden lähtötietojen sekä puiston analyysien pohjalta laadittiin Eteläpuiston puistokonsepti, joka oli nähtävillä 13.6.-20.8.2024 verkossa sekä Eteläpuistossa osana asemakaavan muutoksen valmisteluaineistoa. Eteläpuiston kehittämisestä järjestettiin 14.8.2024 yleisötilaisuus ja kaavakävely, joissa asukkailla oli mahdollisuus antaa palautetta ja kehitysehdotuksia nähtävillä olleeseen aineistoon. Puistokonseptin ja siitä saadun asukaspalautteen pohjalta laadittiin syksyn 2024 ja alkuvuoden 2025 aikana Eteläpuiston viitesuunnitelma. Samanaikaisesti puiston viitesuunnitelman kanssa on erillisenä työnä laadittu Tampereen Eteläpuiston saunakahvilan viitesuunnitelma (Schauman & Nordgren Architects).

Työryhmä

Työtä ovat ohjanneet Tampereen kaupungilta:

Mirjam Larinkari, Iina Laakkonen, Maija Pakarinen, Nella Rajala, Katja Seimelä

Suunnittelukonsulttina MASU Planning Oy:


Malin Blomqvist, Elina Kataja, Terhikki Vaarala, Helena Vuola

Lisäksi asiantuntijana on konsultoitu maisema-arkkitehti Gretel Hemgårdia.




Suunnittelualueen sijainti kartalla

Otteita Eteläpuiston nähtävillä olleesta puistokonseptista, johon asukkailla oli mahdollisuus antaa kommentteja kesän 2024 aikana (MASU Planning Oy):



Kuvaotteet Eteläpuiston saunakahvilan viitesuunnitelmasta (Schauman & Nordgren Architects):



1. Historiallinen kaupunkipuisto

Puiston ylätasanteelle sijoittuvaa historiallista kaupunkipuistoa elävöitetään hienovaraisella otteella säilyttäen alueelle ominaiset puiden kaariaiheet, vapaasti istutetut puuryhmät ja -yksilöt, materiaalit ja historiallinen ilme. Puistossa on runsaasti hienoja puuyksilöitä ja kasviryhmiä, joita voidaan täydentää uusilla istutuksilla ja toisaalta harkitusti avata umpeenkasvaneita näkymiä. Puuston habituksella leikittely, puiston kaarevan symmetrinen muotokieli ja klassiset materiaalit ovat olennainen osa paikan luonnetta. Puistoon voidaan tuoda istutusten tilavaihtelulla, kalusteiden strategisella sijoituksilla sekä taiteen ja valaistuksen keinoin uusia oleskelun ja liikkumisen teemoja.


2. Rinnepuutarha

Eteläpuiston ylä- ja alatasen välistä jyrkkää rinnealuetta kehitetään loiventamalla rinnettä paikoin sekä luomalla uusia reittiyhteyksiä ja oleskelupaikkoja. Uusi rinnepuutarha liittyy länsipäädystään luontevasti nauhamaiseksi osaksi Pyynikin harjurinnemaastoa. Rinnepuutarhaan luodaan viehättäviä polkuyhteyksiä, kerroksellista ja elämyksellistä kasvillisuutta ja salaisen puutarhan tunnelmaa. Kookasta puustoa vaalitaan ja puiston ylätasanteelta avataan harkiten näkymiä järven suuntaan.

3. Vehreä, toiminnallinen rantapuisto

3a: Koulukadun kenttä ja sen eteläpuoliset nurmialueet toimintoiheen säilytetään ennallaan. Eteläpuolista rinnepuutarhaa kehittämällä avataan paikoin harkittuja näkymiä järvelle.

3b: Eteläpuiston alatasoa kehitetään jalankulun ehdoilla aktiivisena ja rentona rantapuistona, jonka toiminnallisuutta parannetaan merkittävästi. Rantapuiston ilme on puoliavoin, ja toiminnalliset alueet sekä kumpuilevat nurmialueet vuorottelevat luoden runsaasti erilaisia puistossa oleilun paikkoja. Myös järven saavutettavuutta ja rantatoimintoja kehitetään.



Puiston eriluonteiset osa-alueet kartalla

Historiallinen kaupunkipuisto

Ilme: **symmetria, maisemapuiston tilavaihtelu, vaihteleva puusto**

Tunnelma: **kulttuuri, taide**

kehittämisen painopiste

Puurivit tilallisuuden selkärankana

Puiden kaarihaiheet

Uusi hienovarainen kulttuurin kerrostuma

taide, valaistus, istutukset

Puusto veistoksellisena aiheena, erilaiset lehti- ja latvusmuodot, värit

Näkymät puiston ylätasanteelta järvelle

Leikatut pensasaidat

Tilallinen erottelu liikennetilasta


Klassiset materiaalit, luonnonkivi



Rinnepuutarha

Ilme: **vehreä, lehtevä**

Tunnelma: **salainen puutarha
järvinäkymillä**



Länsipään harjumainen,
luonnontilainen kasvillisuus vaihettuu
kohti lehtevämpää ja rakennetumpaa
ilmettä itäosassa

Rinteen hienovarainen
loiventaminen mahdollistaa selkeät
reitit ylä- ja alatasanteen välillä
sekä rauhalliset oleskelun paikat

Kasvillisuus luonnonmukaista,
lehtevää, kerroksellista
Luontoarvojen tukeminen

Harkitut näkymien avaukset
järvelle - kiinnostava
tilallinen vaihtelu

Matalat kivimuurit -
pengertävä aihe

Vehreä ja toiminnallinen rantapuisto

Ilme: **avoin, vihreä**

Tunnelma: **rento, aktiivinen**



Osana puistoa mahdollisia leikkivälineitä / leikkiin ja oleskeluun suunniteltuja rakenteita, mutta ei erikseen rajattua leikkialuetta

Osaa nurmialueista voidaan kehittää niittymäisinä luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi


Aukea ja rinnekatso-
mo pienimuotoisille
puistotapahtumille


Nurmialueelle lisätään myös
kalusteita oleskeluun

Uimapaikat ja pääsy
veden ääreen, oleskelu
rantalaiturilla

Tilaa kioskeille ja pop-up-
toiminnalle

Kutsuvat oleskelun paikat pitkien
järvinäkymien äärellä







Toiminnallinen sydän: aktiivinen puistoaukio

Eteläpuiston alatasolla nykyisen kentän alue kehittyä aktiivisena puistoaukiona, jonka yhteydessä on erilaisia toimintoja. Saunakahvilarakennus muodostaa uuden pysyvän kiintopisteen rantaan, puiston ympärivuotista käyttöä tukien. Saunan yhteyteen luodaan viihtyisiä vilvoittelualue ja sujuva yhteys uuteen uimalaan rannan keskialueella. Uimalan ja oleskelualueen lisäksi rannassa on reittivenelaituri ja paikka järvipelastukselle. Puistoaukion puolella kahvila terasseineen avautuu länteen järvinäkymän, lavan ja puistoaukion sekä rantalentiksen suuntaan. Puistoaukion länsipuolella loivasti kumpuilevat uudet nurmi- ja niittyalueet tarjoavat vehreitä ja viihtyisiä piknik- ja oleskelupaikkoja järven ja puistotoimintojen äärellä. Rantareitin varteen sijoittuu myös uusi grillipaikka. Saunakahvilarakennuksen itäpuolella hienot kumpuilevat nurmialueet varjoa tuovine puuryhmineen säilyvät pääosin nykyisellään.

Sujuvat reitit

Nykyinen ajoyhteys rinteestä poistuu ja kävelyn yhteyksiä puiston ylä- ja alatasoon välillä sujuvoitetaan. Nykyistä leveintä reittiyhteyttä puiston alatasolta ylätasolle loivennetaan esteettömän yhteyden mahdollistamiseksi. Keskialueen rinteeseen loivennus mahdollistaa uuden polkuyhteyden rinteeseen. Lisäksi porrasyhteyksiä täydennetään. Nykyiset pysäköintialueet puiston kaakkoisosassa hyödynnetään puiston toimintoihin ja lähelle siltä toteutetaan uusi tiiviimpi pysäköintialue. Uuden saunakahvilarakennuksen huoltoajo ohjataan Eteläpuisto-kadulta keskialueen reittiä alas rantaan, jolloin ajo risteää mahdollisimman lyhyellä matkalla puiston reittien ja toimintojen kanssa. Näin kaakkoisranta rauhoittuu läpiajoliikenteeltä puistokäyttöön.

Lounaisrannan uusi luonnonläheinen uimapaikka

Puiston lounaisrantaan muodostuu uusi, luonnonläheinen uimapaikka pienine hiekkaisine poukamineen. Nykyistä rantareittiä siirretään lounaisrannalla sisemmäksi puistoon, jotta rantaan jää enemmän tilaa puiston toiminnoille. Rantaan tavoitellaan luonnonrannan kaltaista, pienimittakaavaista tunnelmaa, jossa puuston lomasta avautuvat hienot näkymät järvelle. Hiekkapoukaman yhteyteen sijoitetaan uimakoppeja ja maastoa loivennetaan paikoin, jotta kulkuyhteys vedenrajaan helpottuu. Rannan käsittely sovitetaan hienovaraisesti arvokkaaseen rantapuustoon. Koivujen rivimäisyyttä ranta-alueella häivytetään uusilla puuistutuksilla ja poistamalla yksittäisiä puita.

Lounaisrannalta avautuu hienot, pitkät näkymät Pyhäjärvelle. Avaamalla rannan puustoa harkiten luodaan hienot näkymät puistosta järvenselälle. Eteläpuiston ranta säilyy pääosin puustoisena, ja rantapuustoon muodostuu kaksi avoimempaa kohtaa: lounaisrannan uimapaikan avaus sekä jo nykyisin avoin keskialueen ranta.

Lehtevä rinnepuutarha


Rinnealuetta kehitetään puustoisena ja nykyisin yksipuolista pohjakasvillisuutta monipuolistetaan kerroksellisemmaksi. Rinnealue liittyy länsipäädystään hienoon Pyynikinharjun maisemaan. Suunnittelualueen itäosaa kohti mentäessä harjomainen rinnekasvillisuus vaihettuu lehtevämmäksi. Avoimemmat kohdat, tiheiköt, rinnepolut, matalat kivimuurit ja suojaosat oleskelupaikat luovat viehättävän rinnepuutarhan puiston avoimemman ylä- ja alatasoon välille. Puistoaukion yhteydessä rinnettä loivennetaan

täyttämällä. Loivennetun rinnepuutarhan itäpuolelle sovitetaan katsomo puistoaukion tapahtumien käyttöön. Katsomo sijoitetaan nykyiseen maastoon oleva rinnepuusto ja rinteeseen muinaisjäännös huomioiden. Katsomo toimii paitsi tapahtumakäytössä, myös viihtyisänä oleskelupaikkana.

Historiallinen kaupunkipuisto

Puiston ylätasolla historiallisen puiston luonnetta ja ilmettä vaalitaan ja kehitetään. Puusto on osin huonokuntoista, ja sitä uusitaan tarvittaessa. Puiden kaariaiheet, näyttävät yksittäispuut, veistokselliset puuryhmät sekä leikatut pensasaidat ovat tärkeä osa puiston ilmettä. Historiallista koivukujannetta vaalitaan ja uudistetaan tarvittaessa. Rinteeseen itsekylläytynyttä, nuorta ja tiivistä puustoa harvennetaan paikoin, jotta koivukujanteelle jää tilaa ja puiden kaariaihe pääsee paremmin esiin. Nykyistä materiaaalimaailmaa noudatetaan puiston uudistuvissa osissa ja huonokuntoisia rakenteita sekä pintoja uusitaan historiallista ilmettä mukaillen. Historiallisen puiston länsiosaan sijoitetaan uusi leikatuin pensasaidoin rajattu hiekkakenttä, pieni kuntoilualue sekä uusia istutuskumpuja. Keskeistä historiallisen puiston käytön ja viihtyisyyden kannalta on myös avata riittävästi näkymiä puiston alatasolle ja järvelle. Suunnittelualueen luoteisosassa Koulukadun kenttä toimintoihin, nurmialueet ja minigolfalueet säilytetään ennallaan. Suunnittelualueen pohjoisosa liittyy Hämeenpuiston valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön ja pitkän puistoakselin päätteeseen. Tätä päätettä ja visuaalista sekä toiminnallista puistoakseliyhteyttä Eteläpuistoon vahvistetaan tarkemman jatkosuunnittelun yhteydessä.





A

Historiallinen puisto:
peruspintana nurmi, jossa nykyistä
muotokieltä mukaillen myös
perenna-alueita sekä leikattuja
pensaitoja. Pääosin säilyvä,
paikoin täydennettävä kasvillisuus

B

Rinnepuutarha:
Lehtevä ja monilajinen paikoin
täydennettävä metsäkasvillisuus,
maanpeiteperennat sekä pensaita
ryhminä. Länsiosan ylärinteessä
säilytettävää kasvillisuutta

C

Nykyiset, säilyvät nurmialueet

D

Uudet nurmi- ja niittyalueet

E

Järvenrantakasvillisuus:
Monilajinen maanpeitekasvillisuus, jossa
sekä järvenrantojen luonnonkasveja että
puistolajeja

F

Säilyvä rinnekasvillisuus, joka liittyy
länsiosastaan Pyynikin harjumaaisemaan
ja itäosastaan vaihettuu taas
lehtevämmäksi rinnepuutarhaksi.

G

Koulukadun kentän ympäristö:
säilyvä nurmi, niitty ja pensaat

Koulukatu

Eteläpuisto

Hämeenpuisto


Ylärinteessä huomionarvoisia
lajihavaintoja: keltamo ja
jalokiurunkannus


luonnonsuojelualue

vaihettuminen



Suunnittelualueen raja

100 m






- | | | | |
|--|---|--|---------------------------|
| | Arvio muokattavan ja säilyvän rinteän rajasta | | Nykyinen reitti rinteessä |
| | Poistuva alueraja | | Uusi reitti rinteessä |
| | Säilyvä rinnemaasto | | Muu reittiyhteys |
| | Rinteän loivennus täyttämällä | | |





RINNEKATSOMO JA ESTEETÖN REITTIYHTEYS

Leikkaus A 1:100

0 1 3 5 m





HISTORIALLINEN KAUPUNKIPUISTO

- patsaat, istutukset, valaistus, taide
- oleskelupaikat, näkymät järvelle

kukkivat puut ja erikoislajit historiallisessa puistossa


lehtevä, kerroksellinen ja elämyksellinen rinnekasvillisuus

luonnonkivimuurit ja istumapaikat kasvillisuuden lomassa

Leikkaus B 1:200

HISTORIALLINEN PUISTO

Leikatut pensasaidat rajaavana aiheena, uudet kukkivat puut



UUSI RINNEPUUTARHA

Lehtevä, salaisen puutarhan tunnelma
Luonnonkivimuurit, polut, pienipiirteisyys
Näkymät puiden lomasta järvelle
Oleskelun paikkoja

reitti

2.5 m

poistuva padelkenttä

pelikenttä 20 m

nurmialue

koivukujanne 8 m


nykyinen rinnealue 17 m

alarinteen loivennus 18 m leveydeltä


uusi polku

nurmialue

● näkymän sijainti



Pitkät järvinäkymät jäävät nykyisin tiheään rinnekasvillisuuden taakse piiloon koivukujanteen reitiltä katsottuna.



Harventamalla pensaskerrosta luodaan harkittuja näkymiä koivukujanteelta Pyhäjärvelle.

LUONNONLÄHEINEN RANTA

1:500





Seurasaari, Helsinki



Veijarivuori, Lauttasaari, Helsinki



Särkiniemi, Lauttasaari, Helsinki




Mustikkamaa, Helsinki

LUONNONLÄHEINEN RANTA

Mittakaavavertailu: Seurasaari




Referenssikohde: Seurasaari, Helsinki



LUONNONLÄHEINEN RANTA

Mittakaavavertailu: Veijarivuori



Referenssikohde: Veijarivuori, Lauttasaari, Helsinki

LUONNONLÄHEINEN RANTA

Julkinen pieni uimapaikka



Soutuveneerannan säilyttäminen



Pieni hiekkapoukama



Mökkirannan tunnelman säilyttäminen/luominen




Veden ylle kaartuva kookas rantapuusto

LUONNONLÄHEINEN RANTA

- Julkinen uimapaikka
- pukukopit
- soutuveneet

Leikkaus C 1:200

säilyvä rantapuusto








Laituri rentoon oleskeluun, uintiin ja suppailuun



Uusi saunakahvilan rakennus elävöittää rantaa. Kuvaote viitesuunnitelmasta: Schauman & Nordgen Architects




Monilajinen maanpeitekasvillisuus rinteessä ja saunan edustalla



Rennot ja leikkisät puiston kalusteet


TOIMINNALLINEN SYDÄN
Oleskeluranta, sauna ja kahvila



TOIMINNALLINEN SYDÄN,
PALVELUT, TAPAHTUMAT

- aktiivinen joustoalue
- kenttä+katsomo
- pienet tapahtumat
- kaupalliset palvelut
- Sauna+uinti
- Kahvila

Leikkaus D 1:200





Katsomo rinteessä pienimuotoisiin tapahtumiin




Pienimuotoinen pelailu ja oleskelu rantareitin varrella, yhteys puistoaukiolle ja saunakahvilalle



TOIMINNALLINEN SYDÄN

Tapahtuma-aukio ja rinnekatsomo



HISTORIALLINEN PUISTO

säilyvä/uusittava koivukujanne

Leikkaus E 1:200

uusi puuryhmä
ja loivat niitty- ja
nurmikummut

uudet puistotoiminnot:
beachvolley, grillaus

PUISTOAUKIO

Tilavaraus väliaikaiselle
tapahtumalavalle

säilyvä rinnepuusto

koivukujanteen
reitti

puistoaukio: joustotila erilaisille
tapahtumille ja talvella luistelulle

uusi rinnekatsomo sovitetaan
nykyiseen rinteeseen ja puustoon

0 2 5 10 m

uusi beachvolley-kenttä
14 x 22 m

Puistoaukio, vaihtuvat toiminnot 40 m

rinnekatsomo 9 m

nykyinen rinnealue 14 m


pääreitti
4 m

nurmialue 1:7



PUISTOA ELÄVÖITTÄVÄ TEEMA

Esimerkkinä runoilijan polku ja puutarha



Rauhalliset kirjoittamisen sopet runoilijoille



Runoja Eteläpuiston puista



Tietyn paikan nimeäminen runon mukaan, runosta inspiroitunut kasvillisuus



Erikoisvalaistus: tarinankerronta ja taide pimeään aikaan
Runot ja sanat puiston rakenteissa





Skeittialue sillan kupeessa



Rennot oleskelun paikat yhdessä tekeminen, vaihtuvat tee-se-itse -aktiviteetit



Pieni aitaamaton alue pelailuun



Rantareitin elävöittäminen
Pieni toiminnallinen aukio

AKTIIVINEN KAUPUNKIRANTA


Pienet toiminnalliset aukeat ja kalastusranta


Yhteys Laukontorille

AKTIIVINEN KAUPUNKIRANTA

- Pienet toiminnalliset aukeat
- pop up, pelailu
- skeitti/skuutti/bmx
- esteetön kalastus

Leikkaus F 1:200





AKTIIVINEN KAUPUNKIRANTA

Salavakujanne ja pieni pysäköintialue



Rantapuuston kehittäminen salavakujanteena



Rantareitiltä katsoen pysäköinti jää vihreiden istutusten taakse piiloon. Uusissa puuistutuksissa myös kukkivia lajeja




AKTIIVINEN KAUPUNKIRANTA

- Rantareitti ja salavakujanne
- puistoon sovitettu pieni pysäköintialue
- tärkeä saapumissuunta puistoon

Yhteys Laukontorille

Leikkaus G 1:200





MASU PLANNING

KÖYDENPUNOJANKATU 2 A E
00180 HELSINKI
+358 40 4848 106

HEJREVEJ 43, 4.TV
DK-2400 COPENHAGEN NV
+45 4261 0066

WWW.MASUPLANNING.COM



MASU Planning Oy.



MASU Planning Oy.



Vapriikin kuva-arkisto.



Jerzy Opiola, Wikimedia Commons, 20.9.2006
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aster_amellus_a1.jpg



Jörg Hempel, Wikimedia Commons, 16.4.2007
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prunus_cerasus_LC0017.jpg



MASU Planning Oy.



MASU Planning Oy.



MASU Planning Oy.



MASU Planning Oy.



MASU Planning Oy.



MASU Planning Oy.



Stefan Lefnaer, Wikimedia Commons, 12.4.2020
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Malus_sylvestris#/media/File:Malus_sylvestris_sl31.jpg



David J. Stang, Wikimedia Commons, 12.10.2006
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Eurybia_divaricata#/media/File:Aster_divaricatus_3zz.jpg



MASU Planning Oy.



Ulf Eliasson, Wikimedia Commons, 17.5.2012
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Malus_baccata#/media/File:Malus_baccata_var._baccata.JPG



Anne Burgess, Geograph Britain and Ireland, 16.4.2007
<https://www.geograph.org.uk/photo/405440>



MASU Planning Oy.



MASU Planning Oy.



MASU Planning Oy.



MASU Planning Oy.



MASU Planning Oy.



Steven Abraham, Unsplash, 8.7.2019
<https://unsplash.com/photos/people-playing-volleyball-EDXhKsNQDRU>



MASU Planning Oy.



Moni3, Wikimedia Commons, 2010
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prunus_sargentii_in_Central_Park,_New_York_City_April.jpg



David Griffiths, Unsplash, 10.5.2023
<https://unsplash.com/photos/purple-flowers-growing-out-of-a-mossy-rock-wall-xEdqeAS2R-o>



MASU Planning Oy.



MASU Planning Oy.



MASU Planning Oy.



MASU Planning Oy.



MASU Planning Oy.



MASU Planning Oy.



MASU Planning Oy.



MASU Planning Oy.



MASU Planning Oy.



Lena Polishko, Unsplash, 2024
<https://unsplash.com/photos/a-couple-of-people-sitting-on-a-dock-near-a-body-of-water-EWX8FmnR-Vw>



MASU Planning Oy.



MASU Planning Oy.



MASU Planning Oy.




Aranxa Esteve, Unsplash, 31.8.2016
<https://unsplash.com/photos/group-of-people-on-grass-field-under-sunny-day-pOXHUUEDcg>



MASU Planning Oy.



MASU Planning Oy.



MASU Planning Oy.



Unsplash, 9.7.2024
<https://unsplash.com/photos/a-park-bench-sitting-on-top-of-a-lush-green-park-hiK5hRyvmX4>



Yosuke Ota, Unsplash, 19.7.2023
<https://unsplash.com/photos/a-group-of-people-standing-on-a-street-at-night-XvDWvh8dE0k>



Samuel Regan-Asante, Unsplash, 11.7.2021
<https://unsplash.com/photos/a-man-riding-a-skateboard-up-the-side-of-a-ramp-WNGUKJUIS1M>



MASU Planning Oy.



Alex Ramon, Unsplash, 21.3.2022
<https://unsplash.com/photos/a-group-of-people-standing-on-top-of-a-lush-green-field-zQoG2FfavAo>



MASU Planning Oy.



MASU Planning Oy.



<https://flickr.com>