A

TONTTI	7 300 m²
PUUKOULU 1	n. 480 brm²
PUUKOULU 2	n. 490 brm²
UUSI PÄIVÄKOTI	2 000 brm²

LEIKKIPIHAT	**3 523 m²**
PÄIVÄKOTI, 100 lasta, 15 m² / lapsi	1 500 m²
ESIOPETUS, 25 lasta, 15 m² / lapsi	375 m²
ALKUOPETUS, 50 lasta, 15 m² / lapsi	750 m²
PÄIVÄKODIN AIDATTU PIHA	1 563 m²
ESI- JA ALKUOPETUKSEN AIDATTU PIHA	1 940 m²

AUTOPAIKOITUS	**17 ap**
Saattopysäköinti 1ap / lapsiryhmä	8 ap
Päiväkodin henkilökunta	2 ap
Esi- ja alkuopetuksen henkilökunta, huolto ja oppilashuolto	7 ap

POLKUPYÖRÄPAIKOITUS	**92 pp**
Päiväkoti 1pp / 3 lasta	34 pp
Esi- ja alkuopetus 1pp / 3 lasta	25 pp
Henkilökunnan pyöräpaikkoja 1pp / 2 hlö	14 pp
Katettuja vähintään 30 %	22 pp

VÄESTÖNSUOJA **59,5 m²**
Suojatilan tarve 2 % rakennusten kerrosalasta.

PUUKOULU 1	480 m²	9,6 m²
PUUKOULU 2	490 m²	9,8 m²
PÄIVÄKOTI	1 600 m²	32,0 m²
Varsinaisen suojatilantarve yhteensä		51,4 m²

Jatkosuunnittelussa varmistettava tontin olevat korot sekä uudisrakennuksen sekä piha-alueiden tulevat korkoasemat esteettömyys ja hulevesien ohjaus ym. huomioiden. Esitetyt luiskat ja niiden ratkaisut sekä mitoitus tulee varmistaa myös jatkosuunnittelussa.

Puukoulurakennusten kantavat seinät sekä muut mahdolliset rakenteelliset rajoitteet tilasijoittelulle varmennettava erikseen seuraavissa suunnitteluvaiheissa.

PUHONTAIVAL
PÖLLÖNTAIVAL
PELASTUS
JÄTE
Huolto
VSS
Uusi päiväkoti
Saattopysäköinti 8 ap
Henkilökunta Ryhmät 3-5
Ryhmät 1-2
UVV 22,4 m²
Katettua pihaa 40,0 m²
Henkilökunta 9 ap
Melumuuri
Päiväkodin aidattu piha 1563 m²
Katettua pihaa 44,0 m²
Päänsisään-käynti
50 pp
Puukoulu 2
Henkilökunta 32 pp
14 pp
11 ap
Kytketyt pientalot 540 k-m²
YHTEISTÄ PIHAA 300 m²
Puukoulu 1
Kivikoulu asuminen 900 k-m²
Tukimuuri
23 pp
4 ap
Esi- ja alkuopetuksen aidattu piha 1940 m²
Melumuuri
+91,00
+91,29
+90,36
+89,26
+90,00
+89,00
+88,0
+87,0
+86,0
+85,0
+85,60

Järvensivun koulu ja päiväkoti - Tarveselvitys

ARCO ARCHITECTURE COMPANY

ASEMAPIIRROS 1:500

LUONNOS 8.9.2026







