YIT Panta-Sarvis toimistotalo

Maankäyttö	Valunnan määrä pinta-ala [m²]	[ha]	valuma-kerroin k	V.l.tön ala [m²]	[ha]	Virtaama Q_{mit} 150 l*s/ha [l/s/ha]	Q_{tuhva} 167 l*s/ha [l/s/ha]	Vesimäärä V_{mit} 10 min [m³]	V_{tuhva} 30 min [m³]
Nurmikko	400	0,04	0,1	40	0,00	1	1	0	1
Pensasalue	270	0,03	0,1	27	0,00	0	0	0	1
Tavall. Katto	2887	0,29	1	2887	0,29	43	48	26	87
Asfaltti	518	0,05	0,8	414	0,04	6	7	4	12
Betonikiveys	332	0,03	0,7	232	0,02	3	4	2	7
Sepeli	46	0,00	0,2	9	0,00	0	0	0	0
Yhteensä	**4453**	**0,45**		**3610**	**0,36**	**54**	**60**	**32**	**109**

Tarkastus:	
koko pinta	4453 m^2
läpäisemä	3610 m^2
Täyttää ehdon 1,1 m3 / 100 m2 (läpäisemätön)	

Viivytyssäiliö [m³]: **40**

LUONNOS 20.10.2026

Rev	Muutos	Suun.	Tark.	Hyv.	Pvm

K-osa / Kylä	Kortteli / Tila	Tontti / Rno.	Viranomaisten merkintöjä	Rakennustunnus
122	510	23		

Rakennuksen numero / rakennus

Rakennustoimenpide	Piirustuslaji	Juoks. no.
LAAJENNUS		

Kohde	Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
Hatanpäänkatu 5 33900 Tampere	Hulevesisuunnitelma	1:200

Suunnittelija	Tarkastaja	Päiväys	Tasokoordinaatisto / Korkeusjärjestelmä
H. SAARINEN	M. LÄÄKKÖLÄ	20.10.2026	ETRS-GK24 / N2000

Hyväksyjä	Työnumero	Lehti
I. HYVÖNEN	101028976	

AFRY

AFRY Finland Oy
Hatanpäänkatu 5
33900 Tampere
Puh. 010 3311
etunimi.sukunimi@afry.com

Suunn.ala	Piirustusnumero	Muutos
GEO	GEO-22	-